

«Утверждаю»
Директор МОУ СОШ им. А.И. Панкова с. Головинцино

Г.Н. Ломакина
«29» апреля 2026 г.

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 гг.
МОУ СОШ им. А.И. Панкова с. Головинцино**

1. Анализ прохождения трех прошедших отопительных периодов

<u>1</u>	<u>Продолжительность отопительного периода</u>	<u>дни</u>
	<u>2023-2024 гг.</u>	185
	<u>2024-2025 гг.</u>	185
	<u>2025-2026 гг.</u>	185
<u>2</u>	<u>Средняя температура наружного воздуха отопительного периода</u>	<u>°С</u>
	<u>2023-2024 гг.</u>	+6 до -22
	<u>2024-2025 гг.</u>	+6 до -22
	<u>2025-2026 гг.</u>	+6 до -22
<u>3</u>	<u>Случаи размораживания систем теплоснабжения</u>	<u>Кол-во</u>
	<u>2023-2024 гг.</u>	0
	<u>2024-2025 гг.</u>	0
	<u>2025-2026 гг.</u>	0
<u>4</u>	<u>Случаи аварий, дефектов систем теплоснабжения</u>	<u>Кол-во</u>
	<u>2023-2024 гг.</u>	0
	<u>2024-2025 гг.</u>	0
	<u>2025-2026 гг.</u>	0
<u>5</u>	<u>Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период</u>	
<u>5.1</u>	<u>Случаи перерывов в поставке теплоносителя</u>	<u>Кол-во</u>
	<u>2023-2024 гг.</u>	0
	<u>2024-2025 гг.</u>	0
	<u>2025-2026 гг.</u>	0
<u>5.2</u>	<u>Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии</u>	<u>Кол-во</u>
	<u>2023-2024 гг.</u>	0
	<u>2024-2025 гг.</u>	0
	<u>2025-2026 гг.</u>	0
<u>5.3</u>	<u>Случаи снижения параметров давления теплоносителя</u>	<u>Кол-во</u>
	<u>2023-2024 гг.</u>	0
	<u>2024-2025 гг.</u>	0

	<u>2025-2026 гг.</u>	<u>0</u>
<u>6</u>	<u>Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров отопления</u>	
	<u>2023-2024 гг.</u>	<u>0</u>
	<u>2024-2025 гг.</u>	<u>0</u>
	<u>2025-2026гг.</u>	<u>0</u>

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026/2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Период проведения
1.	Провести ремонт расширителя по устранению течи.	До 01.08.2026
2.	Провести поверку (осмотр) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования.	До 01.08.2026
3.	Проверить работоспособность сигнализаторов	13.05.2026
4.	Провести обследование дымовых и вентиляционных каналов.	До 01.08.2026
5.	Подготовить к отопительному периоду тепловой контур здания (состояние утепления здания, в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери). Устранить неисправности стен, фасадов, крыш, чердачных перекрытий, оконных и дверных проёмов, а также дымоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения.	До 01.08.2026
6.	Провести промывку оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок. Провести испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность. Провести гидравлические испытания (опрессовку).	До 01.08.2026
7.	Провести осмотр объекта	До 01.08.2026
8.	Проверить готовность техники инвентаря к работе в осенне-зимний период.	До 01.08.2026
9.	Сдать в орган местного самоуправления пакет документов: - план работ по ремонту; - акт осмотра отопительной системы; - акт промывки теплопотребляющей установки; - акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду* (приложение №2); - акт осмотра запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования;	До 18.08. 2026

<ul style="list-style-type: none">- акт проведения испытания на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов;- выписка из штатного расписания о наличии персонала газифицированной модульной котельной;- акт о выполнении работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания;- акты на исправность автоматики безопасности и контрольно-измерительных приборов (КИП), акт проверки узла учета (поверка);- акты о готовности уборочной техники и инвентаря;- акты обследования дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом;- утвержденный план подготовки к отопительному периоду.	
---	--

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364594085773079485149359994365539118177086968066

Владелец Ломакина Галина Николаевна

Действителен с 05.10.2025 по 05.10.2026